OBIECTIV:	REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE
OBIECTUL:	Constructii
STADIUL FIZIC:	Rezistenta - Suprastructura
Beneficiar:	Comuna Terebesti
Proiectant:	S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant:	S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	**SARPANTA DIN LEMN C24 - 700.00 mp**					
8.1	**CE12XB Asimilat 1**	Sarpanta din lemn la acoperisuri simple cu 1 pina la 4 pante executata pe scaune din lemn de rasinoase clasa C24; pentru invelitori grele	mp	**101,77**	**30,03**	**3.055,68**
				material:	4,83	491,08
				manopera:	25,20	2.564,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		491,08	2.564,60	0,00	0,00	**3.055,68**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	57,70	0,00	0,00	57,70
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**491,08**	**2.622,31**	**0,00**	**0,00**	**3.113,39**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	14,73	78,67	0,00	0,00	93,40
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**505,81**	**2.700,98**	**0,00**	**0,00**	**3.206,79**
Profit	1,5000 %	7,59	40,51	0,00	0,00	48,10
Total inclusiv Beneficiu:		**513,40**	**2.741,49**	**0,00**	**0,00**	**3.254,89**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**3.254,89**
TVA:	19,00%					**618,43**
TOTAL GENERAL:						**3.873,32**

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

ROMÂNIA - I.S.C. - DIRIGINTE SANTIER - CRISTOIU FLORIN-CALIN - AUT. NR. 0002[illegible] - AUT. NR. 0002[illegible] - DOMENIU / SUBDOMENII 2.2; 3.3; 6; 7.2

Beneficiar,
Comuna Terebesti

OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**ACA07XB**	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm	**m**	**25,00**	**10,85**	**271,18**
				material:	0,41	10,18
				manopera:	10,36	259,00
				utilaj:	0,08	2,00
				transport:	0,00	0,00
	6700309	Teava PVC-u mufa+gar cauc dn110x3.0 L = 3m cod kgem110/3m	m	26,25	14,81	388,76
	6712256	Cot PVC-u 15 gr DN 110 cod kgb110x15	buc	4,25	28,26	120,11
2	**6720846**	Folie avertizoare din pvc pentru conducte apa-canal	**ml**	**25,00**	**8,83**	**220,75**
				material:	8,83	220,75
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	**ACD04H1**	Camin vizitare STAS 2448-73 cu camera lucru hc=2m din tub beton cu cep si buza la canale cu dn 800	**buc**	**2,00**	**1.533,93**	**3.067,86**
				material:	939,99	1.879,97
				manopera:	532,89	1.065,79
				utilaj:	61,05	122,10
				transport:	0,00	0,00
	2100945	Beton clasa C 08/10	mc	1,00	290,00	290,00
4	**ACD01L1**	Capac si rama STAS 2308-81 pentru camine cu piesa suport carosabil IV	**buc**	**2,00**	**950,03**	**1.900,06**
				material:	888,43	1.776,86
				manopera:	61,60	123,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	**SA19C#**	Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sud prin electrofuziune la constructii industriale, avand diametrul d=32 mm	**m**	**5,00**	**11,04**	**55,20**
				material:	4,88	24,40
				manopera:	6,16	30,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	6701147	Teava HDPE 80 312uni7611.7615 pn10 DN 32x2.9 cod 64000110	m	5,10	4,68	23,87
	6719422	Mufa pehd pentru electrofuz diam ext 32 mm	buc	1,15	18,81	21,63


STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
6	**6720846**	Folie avertizoare din pvc pentru conducte apa-canal	**ml**	**5,00**	**8,83**	**44,15**
				material:	8,83	44,15
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	**ACE119A1-ASI M**	Camin de bransament realizat din PE H=1,5m, D=1000 mm	**buc**	**1,00**	**72,52**	**72,52**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	72,52	72,52
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20013475	Camin de bransament realizat din PE H=1,5m; D=1000 mm	buc	1,00	1.100,00	1.100,00
	6200507	Vaselina tehnica	kg	0,11	60,42	6,65
8	**ACE11XA**	Montare contor de apa cu palete apometru in caminde bransament diam de 15mm,20mm si 30mm	**buc**	**1,00**	**40,60**	**40,60**
				material:	7,00	7,00
				manopera:	33,60	33,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4625563	Contor rot,multijet,capete intr+iesire filet DN = 32 mm	buc	1,00	350,00	350,00
9	**SD07D#**	Robinet de trecere cu ventil si mufe, cu sau fara descarcare, pentru tevi...otel,d=1 1/4	**buc**	**1,00**	**12,00**	**12,00**
				material:	0,80	0,80
				manopera:	11,20	11,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4204417	Robinet de trecere cu sfera pentru apa, tip fe - fi cu D = 1 1/4"	buc	1,00	40,00	40,00
10	**RPCXA01A**	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	**mc**	**30,00**	**175,28**	**5.258,40**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	175,28	5.258,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	**ACE08A1**	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**5,50**	**109,33**	**601,32**
				material:	92,25	507,38
				manopera:	17,08	93,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	**TRB01C24**	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	**tona**	**8,80**	**23,35**	**205,50**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	23,35	205,50
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	**TRA01A25**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	**tona**	**8,80**	**20,00**	**176,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	20,00	176,00
14	**TsD01XB**	Imprastierea cu lopata pam.in strat 10cm, la 3m ,si sfarimarea bulgarilor.pamint din teren mijlociu	**mc**	**24,50**	**10,36**	**253,82**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	10,36	253,82
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	**TSD04D1**	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	**mc**	**24,50**	**19,17**	**469,64**
				material:	0,41	10,02
				manopera:	18,76	459,62
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	**TRB01C24**	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	**tona**	**9,90**	**23,35**	**231,18**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	23,35	231,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
17	**TRA01A05P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**9,90**	**5,00**	**49,50**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	49,50
18	**ACE07A1**	Spalarea si desinfectarea conductelor de alimentare cu apa avand dn 50	**100 m**	**0,05**	**49,04**	**2,45**
				material:	5,08	0,25
				manopera:	43,96	2,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
19	**SF02A1**	Efectuare proba de etans. la pres. a Instalatie...inter. de apa,executate cu tevi pvc inclusiv armaturile	**m**	**5,00**	**4,76**	**23,80**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,76	23,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
20	**SF04B#**	Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc (u),pe,pp,pp-r fonta duct....d>100mm	**10 m**	**2,50**	**2,80**	**7,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,80	7,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		6.822,77	8.131,57	124,10	225,50	**15.303,93**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	182,96	0,00	0,00	182,96
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**6.822,77**	**8.314,53**	**124,10**	**225,50**	**15.486,90**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	204,68	249,44	3,72	6,77	464,61
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**7.027,45**	**8.563,96**	**127,82**	**232,27**	**15.951,50**
Profit	1,5000 %	105,41	128,46	1,92	3,48	239,27
Total inclusiv Beneficiu:		**7.132,87**	**8.692,42**	**129,74**	**235,75**	**16.190,77**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**16.190,77**
TVA:	19,00%					**3.076,25**
TOTAL GENERAL:						**19.267,02**



STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

DIRIGINTE SANTIER

Beneficiar,
Comuna Terebesti

OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**EC05A1**	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	**m**	**5,00**	**2,81**	**14,05**
				material:	0,01	0,05
				manopera:	2,80	14,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	4700020	Cablu cu intarziere la propagarea focului tip N2XH-J, 0,6/1 Kv, 5X6 mmp, izolatie XLPE, manta fara halogen	m	5,10	50,00	255,00
2	**EA10B#**	Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior...20-40 mm	**m**	**5,00**	**8,68**	**43,40**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	8,68	43,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
	20016118	TUB I.P. PVC D=32 MM	M	5,13	1,56	8,00
	6720846	Folie avertizoare din pvc de 0,8x300 mm	kg	5,13	8,83	45,25

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		308,30	57,40	0,00	0,00	**365,70**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**308,30**	**58,69**	**0,00**	**0,00**	**366,99**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	9,25	1,76	0,00	0,00	11,01
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**317,55**	**60,45**	**0,00**	**0,00**	**378,00**
Profit	1,5000 %	4,76	0,91	0,00	0,00	5,67
Total inclusiv Beneficiu:		**322,31**	**61,36**	**0,00**	**0,00**	**383,67**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**383,67**
TVA:	19,00%					**72,90**
TOTAL GENERAL:						**456,57**

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice exterioare

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

Ing. COMIATI
DIRIGINTE SANTIER
DIRIGINTE DE SANTIER
Autorizat de I.S.C.
Nr. Autorizatie:
00018262-8.1-S.1-R.2
00020754-6-S.2

Beneficiar,
Comuna Terebesti

OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE
OBIECTUL: Montaj utilaje instalatii
STADIUL FIZIC: Montaj utilaje instalatii termice
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

F3nr - Note de Renuntare

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	CD10E%	Montarea bazei colect de condens si a caciulii la cos de fum (tip termotecnica) cu d.int=25 cm	buc	1,00	319,44	319,44
				material:	11,44	11,44
				manopera:	308,00	308,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		11,44	308,00	0,00	0,00	**319,44**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	6,93	0,00	0,00	6,93
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**11,44**	**314,93**	**0,00**	**0,00**	**326,37**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	0,34	9,45	0,00	0,00	9,79
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**11,78**	**324,38**	**0,00**	**0,00**	**336,16**
Profit	1,5000 %	0,18	4,87	0,00	0,00	5,04
Total inclusiv Beneficiu:		**11,96**	**329,24**	**0,00**	**0,00**	**341,20**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**341,20**
TVA:	19,00%					**64,83**
TOTAL GENERAL:						**406,03**

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO19210712

Ing. COMAN DIVIU
DIRIGINTE DE SANTIER
Autorizat de I.S.C.
Nr. Autorizatie:
00018262-8.1-9.1-8.2
00020754-6.1-8.2

DIRIGINTE SANTIER

Beneficiar,
Comuna Terebesti