OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE DS 4
OBIECTUL: Constructii - DISPOZITIE DE SANTIER 4
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Constructii - DISPOZITIE DE SANTIER 4

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	166.902,81
4.1.1	[0003.1.3] Rezistenta - Suprastructura DS4	434,85
4.1.2	[0003.1.4] Arhitectura - Inchideri si compartimentari DS4	2.643,20
4.1.3	[0003.1.5] Arhitectura - Tamplarie DS4	68.801,37
4.1.4	[0003.1.6] Arhitectura - Pardoseli DS4	22.055,80
4.1.5	[0003.1.7] Arhitectura - Acoperis DS4	1.164,88
4.1.6	[0003.1.8] Arhitectura - Amenajari exterioare DS4	7.272,59
4.1.7	[0003.1.9] Arhitectura - Finisaje DS4	64.530,12
	TOTAL I	**166.902,81**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	**0,00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	**0,00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	**0,00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**166.902,81**
TVA 19%:		**31.711,53**
TOTAL VALOARE:		**198.614,34**

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 000228960, 000283B2
AUT. NR. 0002898
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 3.2

Beneficiar,
Comuna Terebesti

OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE DS 4
OBIECTUL: Constructii - DISPOZITIE DE SANTIER 4
STADIUL FIZIC: Rezistenta - Suprastructura DS4
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**CP01E**	Montarea buiandrugilor 120x65 mm, la cladiri noi, la lucrari de renovare, recompartimentare sau mansardare la golurile usilor si ferestrelor cu deschiderea de:...1,50 m	**buc**	**7,00**	**9,80**	**68,61**
				material:	0,00	0,01
				manopera:	9,80	68,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.1	20032723	Buiandrug din beton armat precomprimat. Sectiune (mm): 120x65. L=2.00 m	buc	7,00	49,00	343,00
2	**TRA02A25**	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...25 km.	**tona**	**0,14**	**20,00**	**2,80**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	20,00	2,80

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		343,01	68,60	0,00	2,80	**414,41**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	1,54	0,00	0,00	1,54
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**343,01**	**70,14**	**0,00**	**2,80**	**415,95**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	10,29	2,10	0,00	0,08	12,48
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**353,30**	**72,25**	**0,00**	**2,88**	**428,43**
Profit	1,5000 %	5,30	1,08	0,00	0,04	6,43
Total inclusiv Beneficiu:		**358,60**	**73,33**	**0,00**	**2,93**	**434,85**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**434,85**
TVA:	19,00%					**82,62**
TOTAL GENERAL:						**517,47**

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO19210775

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 000220600; 000283302
AUT. NR. 000249...
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 7.2

Beneficiar,
Comuna Terebesti

OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE DS 4
OBIECTUL: Constructii - DISPOZITIE DE SANTIER 4
STADIUL FIZIC: Arhitectura - Inchideri si compartimentari DS4
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD08E1QS002	Zidarie din blocuri BCA grosime 12,5 cm	mc	1,00	525,75	525,75
				material:	417,39	417,39
				manopera:	108,36	108,36
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.L	20022803	Element de zidarie Ytong basic, plan 125x200x600 cm, palet	buc	66,67	30,00	2.000,10

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		2.417,49	108,36	0,00	0,00	**2.525,85**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	2,44	0,00	0,00	2,44
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**2.417,49**	**110,80**	**0,00**	**0,00**	**2.528,29**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	72,52	3,32	0,00	0,00	75,85
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**2.490,02**	**114,12**	**0,00**	**0,00**	**2.604,14**
Profit	1,5000 %	37,35	1,71	0,00	0,00	39,06
Total inclusiv Beneficiu:		**2.527,37**	**115,83**	**0,00**	**0,00**	**2.643,20**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**2.643,20**
TVA:	19,00%					**502,21**
TOTAL GENERAL:						**3.145,41**

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022960; 00028302
AUT. NR. 00028965
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 3.2

Beneficiar,
Comuna Terebesti

OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE DS 4
OBIECTUL: Constructii - DISPOZITIE DE SANTIER 4
STADIUL FIZIC: Arhitectura - Tamplarie DS4
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**CK45A+ Asimilat**	Usa metalica multifunctionala cu toc metalic - usi interior, culoare alb	**mp**	**25,20**	**33,68**	**848,74**
				material:	7,98	201,10
				manopera:	23,80	599,76
				utilaj:	1,90	47,88
				transport:	0,00	0,00
2	**2928683**	Usa metalica multifunctionala cu toc metalic; dim:2.1*0.9m; U01-D	**buc**	**4,00**	**1.900,00**	**7.600,00**
				material:	1.900,00	7.600,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	**2928685**	Usa metalica multifunctionala cu toc metalic; dim:2.1*0.9m; U01-S	**buc**	**1,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
				material:	1.900,00	1.900,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	**2928686**	Usa metalica multifunctionala cu toc metalic si grila de ventilatie; dim:2.1*0.9m; U01-G	**buc**	**1,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
				material:	1.900,00	1.900,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	**2928687**	Usa metalica multifunctionala cu toc metalic; dim:2.1*0.8m; U02-D	**buc**	**1,00**	**1.850,00**	**1.850,00**
				material:	1.850,00	1.850,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	**2928441**	Usa metalica multifunctionala cu toc metalic si grila de ventilatie; dim:2.1*0.8m; U02-G	**buc**	**1,00**	**1.850,00**	**1.850,00**
				material:	1.850,00	1.850,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7	**2928689**	Usa metalica multifunctionala cu toc metalic si deschidere 180grade; dim:2.1*1.0m; U03	**buc**	**1,00**	**1.950,00**	**1.950,00**
				material:	1.950,00	1.950,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Arhitectura - Tamplarie DS4

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	**2928690**	Usa metalica multifunctionala cu toc metalic; dim:2.1*1.0m; U03- S	**buc**	**2,00**	**1.950,00**	**3.900,00**
				material:	1.950,00	3.900,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	**2928442**	Usa metalica multifunctionala cu toc metalic si deschidere 180grade; dim:2.1*1.0m; U08- S	**buc**	**2,00**	**1.950,00**	**3.900,00**
				material:	1.950,00	3.900,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	**CK05A1 - Asimilat 1**	Usa HPL cu toc de lemn - usi interior GS	**mp**	**15,75**	**20,26**	**319,10**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	14,56	229,32
				utilaj:	5,70	89,78
				transport:	0,00	0,00
11	**2928694**	Usa HPL cu toc metalic; dim:2.1*0.8m; U02"-D	**buc**	**1,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
				material:	1.800,00	1.800,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
12	**2928695**	Usa HPL cu toc metalic; dim:2.1*0.8m; U02"-S	**buc**	**1,00**	**1.800,00**	**1.800,00**
				material:	1.800,00	1.800,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
13	**2928697**	Usa HPL cu toc metalic; dim:2.1*1.0m; U03" - D	**buc**	**1,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
				material:	2.000,00	2.000,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
14	**2928698**	Usa HPL cu toc metalic; dim:2.1*0.7m; U07 - D	**buc**	**4,00**	**1.800,00**	**7.200,00**
				material:	1.800,00	7.200,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
15	**2928699**	Usa HPL cu toc metalic; dim:2.1*0.7m; U07 - S	**buc**	**3,00**	**1.800,00**	**5.400,00**
				material:	1.800,00	5.400,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
16	**CK46A+ - Asimilat**	Usa cu tamplarie de aluminiu si panouri de sticla de siguranta laminata si securizata, culoare alb	**mp**	**11,76**	**33,94**	**399,13**
				material:	6,84	80,44
				manopera:	25,20	296,35
				utilaj:	1,90	22,34
				transport:	0,00	0,00
17	**2928692**	Usa vitrata din tamplarie de aluminiu cu luminatoare laterale si ochiuri din sticla vitrata de siguranta; dimensiune: 2.10x1.60m, Umax=1.3W/mpK, indicativ TT: U04	**buc**	**2,00**	**6.048,00**	**12.096,00**
				material:	6.048,00	12.096,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Arhitectura - Tamplarie DS4

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
18	**2928693**	Usa vitrata din tamplarie de aluminiu cu ochiuri din sticla vitrata de siguranta; dimensiune: 2.10x1.20m, Umax=1.3W/mpK, indicativ TT: U05/ U06	**buc**	**2,00**	**4.536,00**	**9.072,00**
				material:	4.536,00	9.072,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		64.499,53	1.125,43	160,00	0,00	**65.784,97**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	25,32	0,00	0,00	25,32
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**64.499,53**	**1.150,75**	**160,00**	**0,00**	**65.810,29**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	1.934,99	34,52	4,80	0,00	1.974,31
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**66.434,52**	**1.185,28**	**164,80**	**0,00**	**67.784,60**
Profit	1,5000 %	996,52	17,78	2,47	0,00	1.016,77
Total inclusiv Beneficiu:		**67.431,04**	**1.203,06**	**167,27**	**0,00**	**68.801,37**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**68.801,37**
TVA:	19,00%					**13.072,26**
TOTAL GENERAL:						**81.873,63**

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

Beneficiar,
Comuna Terebesti

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CĂLIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00022960; 00028382
AUT. NR. 000249[illegible]
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6.3.3