OBIECTIV: DS NR. 3 - NCS -REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE

OBIECTUL: Instalatii

STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare exterioare

Beneficiar: Comuna Terebesti

Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.

Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10.10.2024

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**ACA07XB**	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm	**m**	**18,00**	**11,47**	**206,41**
				material:	1,03	18,49
				manopera:	10,36	186,48
				utilaj:	0,08	1,44
				transport:	0,00	0,00
1.L	6700319	Teava PVC-u mufa+gar cauc dn125x3.0 L = 1m cod kgem125/1m	m	18,90	40,00	756,00
1.L	6712617	Cot PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 125 tip g s7175	buc	3,06	55,00	168,30
2	**6720846**	Folie avertizoare din pvc pentru conducte apa-canal	**ml**	**18,00**	**8,83**	**158,94**
				material:	8,83	158,94
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	**RPCXA01A**	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	**mc**	**21,60**	**175,28**	**3.786,05**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	175,28	3.786,05
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	**ACE08A1**	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**3,98**	**109,33**	**435,13**
				material:	92,25	367,16
				manopera:	17,08	67,98
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	**TRB01C24**	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	**tona**	**6,30**	**23,35**	**147,12**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	23,35	147,12
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	**TRA01A25**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	**tona**	**6,30**	**20,00**	**126,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	20,00	126,00

OBIECTIV: DS NR. 3 - NCS -REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FIZIC: INSTALATII voce-date
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10.10.2024

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**EC08B#**	Cablu utp cat 6 pentru instalatiii de supraveghere video	**m**	**180,00**	**5,88**	**1.058,40**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	5,88	1.058,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.L	10500450	Cablu retea UTP, categoria 6A	m	185,40	18,00	3.337,20
2	**EA10A#**	Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior...8. 5-20 mm	**m**	**150,00**	**7,84**	**1.176,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,84	1.176,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.L	6704716	Tub flexibil tip copex sau similar, PVC ignifug, DN16 mm	m	153,75	15,00	2.306,25
3	**W2D06A01**	Clema metalica pentru fixare tub flexibil	**buc**	**150,00**	**12,08**	**1.812,00**
				material:	9,00	1.350,00
				manopera:	3,08	462,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	**ED08A1**	Priza dubla de date RJ45	**buc**	**4,00**	**9,35**	**37,39**
				material:	0,39	1,55
				manopera:	8,96	35,84
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.L	10508516	Priza date RJ45 UTP cat 6A - dubla	buc	4,04	80,00	323,20
5	**EA10A#**	Tub de protectie flexibil montat liber avand diametrul interior...8. 5-20 mm	**m**	**265,00**	**7,84**	**2.077,60**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	7,84	2.077,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.L	6704716	Tub flexibil tip copex sau similar, PVC ignifug, DN16 mm	m	271,63	15,00	4.074,38
6	**CMj30G02I7**	Strapungeri si daltuirl...Strapungere beton / zidarie	**buc**	**5,00**	**61,60**	**308,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	61,60	308,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: INSTALATII voce-date

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	**ATD21XA**	Etanseizari treceri prin pereti/placi	**buc**	**5,00**	**47,20**	**235,98**
				material:	36,00	179,98
				manopera:	11,20	56,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
8	**RCSU06A#**	Santuri/ sliturl in pereti,pardoseli pt.diverse montaje,zid caramida sau beton	**m**	**265,00**	**11,99**	**3.176,03**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	11,76	3.116,40
				utilaj:	0,23	59,63
				transport:	0,00	0,00
9	**ATD37XB**	Astuparea cu mortar de ciment a gaurilor din zida-rie si a santurilor in pereti,pardoseli pt.diverse montaje,zid caramida sau beton	**buc**	**265,00**	**6,66**	**1.764,90**
				material:	0,22	58,30
				manopera:	6,44	1.706,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	**RPCI25A#**	Diverse lucrari neprevazute	**%**	**5,00**	**162,15**	**810,76**
				material:	24,11	120,56
				manopera:	138,04	690,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		11.751,42	10.687,04	59,63	0,00	**22.498,08**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	240,46	0,00	0,00	240,46
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**11.751,42**	**10.927,50**	**59,63**	**0,00**	**22.738,54**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	352,54	327,82	1,79	0,00	682,16
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**12.103,96**	**11.255,32**	**61,41**	**0,00**	**23.420,69**
Profit	1,5000 %	181,56	168,83	0,92	0,00	351,31
Total inclusiv Beneficiu:		**12.285,52**	**11.424,15**	**62,33**	**0,00**	**23.772,01**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**23.772,01**
TVA:	19,00%					**4.516,68**
TOTAL GENERAL:						**28.288,69**

Ing. COMIATI OVIDIU
DIRIGINTE DE SANTIER
Autorizat de I.S.C.
Nr. Autorizatie
00018262-8.1-S, 1-8.2
00020754-G-[illegible]

1 euro = 4,44 lei , curs la data de 29.05.2015

OBIECTIV: DS NR. 3 - NCS -REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente - instalatii voce - date
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10.10.2024

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**ET02B1+**	Switch cu 12 porturi conform fisa tehnica	**buc**	**1,00**	**84,00**	**84,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	84,00	84,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	**ES14A3+**	Rack 4U conform fisa tehnica	**buc**	**1,00**	**136,08**	**136,08**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	136,08	136,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		0,00	220,08	0,00	0,00	**220,08**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	4,95	0,00	0,00	4,95
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**0,00**	**225,03**	**0,00**	**0,00**	**225,03**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	0,00	6,75	0,00	0,00	6,75
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**0,00**	**231,78**	**0,00**	**0,00**	**231,78**
Profit	1,5000 %	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48
Total inclusiv Beneficiu:		**0,00**	**235,26**	**0,00**	**0,00**	**235,26**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**235,26**
TVA:	19,00%					**44,70**
TOTAL GENERAL:						**279,96**

Ing. COMIATI OVIDIU
DIRIGINTE DE SANTIER
Autorizat de I.S.C.
Nr. Autorizatie
00018262-8.1-9.1-0.2
00020754-6-4-3

SOCIETATEA PARC CONSTRUCT SRL CIF RO30...

1 euro = 4,44 lei , curs la data de 29.05.2015

OBIECTIV: DS NR. 3 - NCS -REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10.10.2024

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**RCSU06A#**	Realizare slituiri in pardoseala (sapa) pentru montarea conductelor de distributie a agentului termic	**m**	**300,00**	**17,92**	**5.376,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	17,92	5.376,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2	**IZH01B#**	Izolarea tevilor, cu....Tub de cauciuc sintetic 13 mm, pentru izolatie teava 20 mm	**m**	**20,00**	**20,18**	**403,52**
				material:	18,72	374,40
				manopera:	1,46	29,12
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.L	20017744	Tub de cauciuc sintetic 13 mm, pentru izolatie teava 20 mm	m	20,80	90,00	1.872,00
3	**IZH01B#**	Izolarea tevilor, cu....Tub de cauciuc sintetic 13 mm, pentru izolatie teava 25 mm	**m**	**5,00**	**2,99**	**14,96**
				material:	1,87	9,36
				manopera:	1,12	5,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.L	7305174	Tub de cauciuc sintetic 13 mm, pentru izolatie teava 25 mm	m	5,20	9,00	46,80
4	**IZH01B#**	Izolatie anticoroziva executata manual, pe traseu, la tevi din otel, cu protectie exterioara din împâslitura din fibre de sticla, izolatia fiind...Normala	**mp**	**7,00**	**14,00**	**98,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	14,00	98,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.L	20017803	Tub de cauciuc sintetic 13 mm, pentru izolatie teava 32 mm	m	7,28	105,00	764,40
5	**IZH01B#**	Izolarea tevilor cu izolatie elastomer cu diametrul de...1 tol - 2 toli, inclusiv	**m**	**8,00**	**1,99**	**15,90**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	1,99	15,90
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5.L	50001273	Tub de cauciuc sintetic 13 mm, pentru izolatie teava 40 mm	m	8,32	40,00	332,80

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		3.399,76	5.524,62	0,00	0,00	**8.924,38**

STADIUL FIZIC: Instalatii termice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM) 2,2500 %	0,00	124,30	0,00	0,00	124,30
Total inclusiv Cheltuieli directe:	**3.399,76**	**5.648,93**	**0,00**	**0,00**	**9.048,69**
Cheltuieli indirecte 3,0000 %	101,99	169,47	0,00	0,00	271,46
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	**3.501,75**	**5.818,40**	**0,00**	**0,00**	**9.320,15**
Profit 1,5000 %	52,53	87,28	0,00	0,00	139,80
Total inclusiv Beneficiu:	**3.554,28**	**5.905,67**	**0,00**	**0,00**	**9.459,95**
TOTAL GENERAL (fara TVA):					**9.459,95**
TVA: 19,00%					**1.797,39**
TOTAL GENERAL:					**11.257,34**

Ing. COMIATI OVIDIU
DIRIGINTE DE SANTIER
Autorizat de I.S.C.
Nr. Autorizatie:
00018262-8 1-S-1-0.2
000207S4-6-S-1

SOCIETATEA PARC CONSTRUCT S.R.L.

1 euro = 4,44 lei , curs la data de 29.05.2015

OBIECTIV: DS NR. 3 - NCS -REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii scurgere pluviala
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10.10.2024

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**SB29B#**	Camin pentru burlan prevazut cu cos parafrunzar, piesa antiretur, iesire orizontala	**buc**	**12,00**	**395,65**	**4.747,80**
				material:	289,25	3.471,00
				manopera:	106,40	1.276,80
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.L	20029232	Camin pentru burlan prevazut cu cos parafrunzar, iesire orizontala	buc	12,00	850,00	10.200,00
2	**ACA07XB**	Teava pvc tip 4(g)sau3(m) mont in pamant in ext. cladirilor avand diam de 110-160mm	**m**	**105,00**	**11,36**	**1.193,01**
				material:	0,92	96,81
				manopera:	10,36	1.087,80
				utilaj:	0,08	8,40
				transport:	0,00	0,00
2.L	6700319	Teava PVC-KG DN125	m	110,25	35,00	3.858,75
2.L	6712617	Cot Teava PVC-KG DN125	buc	17,85	55,00	981,75
3	**6720846**	Folie avertizoare din pvc pentru conducte apa pluviala	**ml**	**105,00**	**8,83**	**927,15**
				material:	8,83	927,15
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4	**RPCXA01A**	Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. sub...1. 5m. adinc la sant canale etc.	**mc**	**86,00**	**175,28**	**15.074,08**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	175,28	15.074,08
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
5	**ACE08A1**	Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si canalizare cu: nisip	**mc**	**23,22**	**109,33**	**2.538,64**
				material:	92,25	2.142,05
				manopera:	17,08	396,60
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	**TRB01C24**	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	**tona**	**36,75**	**23,35**	**858,18**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	23,35	858,18
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

STADIUL FIZIC: Instalatii scurgere pluviala

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	**TRA01A25**	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	**tona**	**36,75**	**20,00**	**735,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	20,00	735,00
8	**TsD01XB**	Imprastierea cu lopata pam.in strat 10cm, la 3m ,si sfarimarea bulgarilor.pamint din teren mijlociu	**mc**	**102,90**	**10,36**	**1.066,04**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	10,36	1.066,04
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
9	**TSD04D1**	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...20 cm grosime pamant coeziv	**mc**	**102,90**	**19,17**	**1.972,49**
				material:	0,41	42,09
				manopera:	18,76	1.930,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
10	**TRB01C24**	Transportul...materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc rasturnare grup 4 distanta 40m	**tona**	**41,59**	**23,35**	**971,20**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	23,35	971,20
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11	**TRA01A05P**	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	**tona**	**41,59**	**5,00**	**207,96**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,01
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	5,00	207,95
12	**SF04B#**	Efectuare proba etans,funct,Instalatie canal din tub fonta sc,tevi pvc (u),pe,pp,pp-r fonta duct....d>100mm	**10 m**	**10,50**	**2,80**	**29,40**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	2,80	29,40
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		21.719,59	22.690,51	8,40	942,95	**45.361,45**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	510,54	0,00	0,00	510,54
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**21.719,59**	**23.201,05**	**8,40**	**942,95**	**45.871,99**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	651,59	696,03	0,25	28,29	1.376,16
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**22.371,18**	**23.897,08**	**8,65**	**971,24**	**47.248,15**
Profit	1,5000 %	335,57	358,46	0,13	14,57	708,72
Total inclusiv Beneficiu:		**22.706,75**	**24.255,54**	**8,78**	**985,81**	**47.956,87**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**47.956,87**
TVA:	19,00%					**9.111,81**
TOTAL GENERAL:						**57.068,68**

1 euro = 4,44 lei , curs la data de 29.05.2015

OBIECTIV: DS NR. 3 - NCS -REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice interioare
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10.10.2024

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
11	**EC03A1**	Cablu pentru energie electrica, montat cu scoabe (cleme de prindere) pe console sau pe pod de cabluri, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 10 mmp, montat pe console fixate cu dibluri (bolturi) metalice	**m**	**24,00**	**19,65**	**471,72**
				material:	7,61	182,76
				manopera:	12,04	288,96
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
11.L	4801892	Cablu N2XH 3x1,5mmp	m	24,72	4,00	98,88
15	**EA11A%**	Tub de protectie flexibil, montat pe dibluri din material plastic avand diametrul de: 12 19 mm	**m**	**24,00**	**10,38**	**249,06**
				material:	0,05	1,14
				manopera:	10,08	241,92
				utilaj:	0,25	6,00
				transport:	0,00	0,00
15.L	7356525	Tub protectie HTF D=16 mm	m	24,60	4,65	114,39
24	**ED08A1**	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	**buc**	**4,00**	**9,35**	**37,39**
				material:	0,39	1,55
				manopera:	8,96	35,84
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
24.L	5536157	Priza simpla cu contact de protectie 16A, montaj ingropat, IP40	buc	4,00	24,00	96,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		494,72	566,72	6,00	0,00	**1.067,44**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	12,75	0,00	0,00	12,75
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**494,72**	**579,47**	**6,00**	**0,00**	**1.080,20**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	14,84	17,38	0,18	0,00	32,41
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**509,57**	**596,86**	**6,18**	**0,00**	**1.112,60**
Profit	1,5000 %	7,64	8,95	0,09	0,00	16,69
Total inclusiv Beneficiu:		**517,21**	**605,81**	**6,27**	**0,00**	**1.129,29**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**1.129,29**
TVA:	19,00%					**214,57**
TOTAL GENERAL:						**1.343,86**

1 euro = 4,44 lei , curs la data de 29.05.2015

OBIECTIV: DS NR. 3 - NCS -REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE
OBIECTUL: Instalatii
STADIUL FIZIC: Montaj utilaje instalatii termice
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

10.10.2024

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD10E%	Montare cos de fum prefabricat DN250 H=8 m	m	8,00	319,44	2.555,50
				material:	11,44	91,50
				manopera:	308,00	2.464,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		91,50	2.464,00	0,00	0,00	**2.555,50**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	55,44	0,00	0,00	55,44
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**91,50**	**2.519,44**	**0,00**	**0,00**	**2.610,94**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	2,74	75,58	0,00	0,00	78,33
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**94,24**	**2.595,02**	**0,00**	**0,00**	**2.689,27**
Profit	1,5000 %	1,41	38,93	0,00	0,00	40,34
Total inclusiv Beneficiu:		**95,66**	**2.633,95**	**0,00**	**0,00**	**2.729,61**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**2.729,61**
TVA:	19,00%					**518,63**
TOTAL GENERAL:						**3.248,24**

SOCIETATEA PARC CONSTRUCT S.R.L.

Ing. COMIATI OVIDIU
DIRIGINTE DE SANTIER
Autorizat de I.S.C.
Nr. Autorizatie
00018262-8.1-S 1-R.2
00020754-6-S

1 euro = 4,44 lei , curs la data de 29.05.2015

OBIECTIV: DS NR. 3 - NCS -REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

10.10.2024

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
Lista echipamente							
1	Canal si cos de fum din materiale ceramice	buc	1,00	7.500,00	7.500,00	ROMSTAL	Fisa tehnica nr. IT.07
2	Switch cu 12 porturi	buc	1,00	3.500,00	3.500,00	3D CONFORT Bucuresti	Fisa tehnica nr.1 VD
3	Rack 4U	buc	1,00	2.545,00	2.545,00	3D CONFORT Bucuresti	Fisa tehnica nr. 2 VD
	TOTAL:			**lei**	**13.545,00**		
				euro	**3.048,27**		
	TVA:		19,00 %	**lei**	**2.573,55**		
	TOTAL cu TVA:			**lei**	**16.118,55**		

SOCIETATEA J30/1149/2006 PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO16210772

ing. COMIATI OVIDIU DIRIGINTE DE SANTIER Autorizat de I.S.C. Nr. Autorizatie 00018262-8.1-5.1-8.2 00020754-6-8.2

1 euro = 4,44 lei , curs la data de 29.05.2015

OBIECTIV: DS NR. 3 - NCS -REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE

Beneficiar: Comuna Terebesti

Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.

Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

F5cp - Fisa tehnica nr. IT.07

Utilajul, echipamentul tehnologic:Canal si cos de fum din materiale ceramice

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali COS DE FUM - strat interior: ceramica, D = 250 mm - strat intermediar: izolatie termica cu grosimea de 50 mm; - strat exterior:ceramica, D = 350 mm - inaltime utila cos de fum: h = 8.50 m Elemente componente: - camera de baza cu usa de vizitare si evacuare a condensului - suport de baza pentru sistinere cos de fum - element linear cos de fum - element termina ati-intemperii CANAL EVACUARE GAZE ARSE - DN150 - 180 mm, - L = 2.00 m - Cot DN150-180 mm, 45 gr = 2 buc - Cot DN150-180 mm, 90 gr = 2 buc	COS DE FUM - strat interior: ceramica, D = 250 mm - strat intermediar: izolatie termica cu grosimea de 50 mm; - strat exterior:ceramica, D = 350 mm - inaltime utila cos de fum: h = 8.50 m Elemente componente: - camera de baza cu usa de vizitare si evacuare a condensului - suport de baza pentru sistinere cos de fum - element linear cos de fum - element termina ati-intemperii CANAL EVACUARE GAZE ARSE - DN150 - 180 mm, - L = 2.00 m - Cot DN150-180 mm, 45 gr = 2 buc - Cot DN150-180 mm, 90 gr = 2 buc	
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare - conform legislatiei europene în vigoare - Hotarârea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate	- conform legislatiei europene în vigoare - Hotarârea de guvern nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate	
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante - Normative si standarde europene în vigoare	- Normative si standarde europene în vigoare	
	4. Conditii de garantie si postgarantie - minim 2 ani garantie	6 ani	
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

Ing. COMIATI OVIDIU DIRIGINTE DE SANTIER Autorizat de I.S.C. Nr. Autorizare 00018262-8.1.2, 1-0.2 00020784-6.1.2

SOCIETATEA PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO17139206

F5cp - Fisa tehnica nr.1 VD

Utilajul, echipamentul tehnologic:Switch cu 12 porturi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

Ing. COMIATI OVIDIU
DIRIGINTE DE SANTIER
Autorizat de I.S.C.
Nr. Autorizatie
00018262-B-1-S-1-R-2
000207[illegible]

SOCIETATEA PARC CONSTRUCT

F5cp - Fisa tehnica nr. 2 VD

Utilajul, echipamentul tehnologic:Rack 4U

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si postgarantie		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

Ing. COMIATI OVIDIU
DIRIGINTE DE SANTIER
Autorizat de I.S.C.
Nr. Autorizatie
00018262-B 1-5 1-II-2
00020754-C-

1 euro = 4,44 lei , curs la data de 29.05.2015