OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE DS 5
OBIECTUL: Constructii - DISPOZITIE DE SANTIER 5
STADIUL FIZIC: Arhitectura - Finisaje DS5
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2	**CF21A1 - Asimilat 1**	Plasa armare fibra de sticla pentru tencuieli de ipsos/glet	**mp**	**404,79**	**28,73**	**11.628,13**
				material:	13,33	5.394,37
				manopera:	15,40	6.233,77
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.L	200187371	Plasa din fibra de sticla pentru glet	mp	408,84	5,00	2.044,19
4	**CI06E1 Asimilat 1**	Placaj din faianta la pereti si stalpi cu placi de aceeasi culoare si acelasi format, fixate cu adeziv. Placare pana la 1.20 m.	**mp**	**183,94**	**89,88**	**16.533,24**
				material:	25,01	4.600,13
				manopera:	64,40	11.845,74
				utilaj:	0,48	87,37
				transport:	0,00	0,00
4.L	2400347	Faianta alba mata 30x60 cm	buc	193,14	50,00	9.656,85

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		21.695,53	18.079,50	87,37	0,00	**39.862,41**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	406,79	0,00	0,00	406,79
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**21.695,53**	**18.486,29**	**87,37**	**0,00**	**40.269,20**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	650,87	554,59	2,62	0,00	1.208,08
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**22.346,40**	**19.040,88**	**89,99**	**0,00**	**41.477,27**
Profit	1,5000 %	335,20	285,61	1,35	0,00	622,16
Total inclusiv Beneficiu:		**22.681,60**	**19.326,49**	**91,34**	**0,00**	**42.099,43**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**42.099,43**
TVA:	19,00%					**7.998,89**
TOTAL GENERAL:						**50.098,32**

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CĂLIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 000229600 / 00028332
AUT. NR. 000299...
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 7.2

Beneficiar,
Comuna Terebesti

OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE DS 5
OBIECTUL: Constructii - DISPOZITIE DE SANTIER 5
STADIUL FIZIC: Amenajari exterioare
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7.1	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm,pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	**65,65**	**9,28**	**609,06**
				material:	0,79	52,08
				manopera:	8,48	556,97
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
7.1.L	2800325	Bordura beton pentru trotuare 100x150x500	m	65,98	15,00	989,67
7.1.L	2100969	Beton dasa C 16/20	mc	1,31	320,00	420,16

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		1.461,92	556,97	0,00	0,00	**2.018,89**
Recapitulatia:	COMUNA TEREBESTI					
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2,2500 %	0,00	12,53	0,00	0,00	12,53
Total inclusiv Cheltuieli directe:		**1.461,92**	**569,51**	**0,00**	**0,00**	**2.031,42**
Cheltuieli indirecte	3,0000 %	43,86	17,09	0,00	0,00	60,94
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		**1.505,77**	**586,59**	**0,00**	**0,00**	**2.092,36**
Profit	1,5000 %	22,59	8,80	0,00	0,00	31,39
Total inclusiv Beneficiu:		**1.528,36**	**595,39**	**0,00**	**0,00**	**2.123,75**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**2.123,75**
TVA:	19,00%					**403,51**
TOTAL GENERAL:						**2.527,26**

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022960; 00028302
AUT. NR. 00028[illegible]
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6.3.3

Beneficiar,
Comuna Terebesti

OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE DS 5

Beneficiar: Comuna Terebesti

Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.

Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	2600506 Adeziv lipire in pat subtire, la int.-placaje	kg	551,82	5,00	2.759,10	OFERTA INITIALA	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,69	4,44	3,05	OFERTA INITIALA	
3	2100969 Beton dasa C 16/20	mc	1,31	320,00	420,16	OFERTA INITIALA	
4	2800325 Bordura beton pentru trotuare 100x150x500	m	65,98	15,00	989,67	OFERTA INITIALA	
5	20029162 Chit pentru rosturi 1-8mm ,pe baza de ciment, flexibil, acvastatic, rezistent la inghet, netoxic, 5 kg/amb	kg	91,97	20,00	1.839,40	OFERTA INITIALA	
6	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	66,96	0,50	33,48	OFERTA INITIALA	
7	2400347 Faianta alba mata 30x60 cm	buc	193,14	50,00	9.656,85	OFERTA INITIALA	
8	6110132 Goldband de interior ipsos	kg	2.631,14	2,05	5.393,83		
9	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,20	90,00	17,73	OFERTA INITIALA	
10	200187371 Plasa din fibra de sticla pentru glet	mp	408,84	5,00	2.044,19	OFERTA INITIALA	
	Valoare directa		**lei**		**23.157,45**		
	Recapitulatie		**lei**		**1.052,51**		
	TOTAL		**lei**		**24.209,96**		
	TOTAL		**euro**		**5.002,57**		

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022960; 00028332
AUT. NR. 00024925
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6.3.2

Beneficiar,
Comuna Terebesti

OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE DS 5
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	10941 Faiantar		406,51	28,00	11.382,21	
2	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		16,62	28,00	465,37	
3	12831 Pavator		11,62	28,00	325,36	
4	19621 Sapator		8,21	28,00	229,78	
5	13421 Zidar		222,63	28,00	6.233,77	
	Total ore manopera:		**665,59**			
	Valoare directa	**lei**			**18.636,48**	
	Recapitulatie	**lei**			**1.285,41**	
	TOTAL	**lei**			**19.921,88**	
	TOTAL	**euro**			**4.116,52**	

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 000229660; 00028332
AUT. NR. 000249
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 7.2

Beneficiar,
Comuna Terebesti

OBIECTIV: REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GENERALA PISCARI, COMUNA TEREBESTI, JUDETUL SATU MARE DS 5

Beneficiar: Comuna Terebesti

Proiectant: S.C. GENERAL PROEX S.R.L.

Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw		0,92	95,00	87,37
	Total ore utilaje:		**0,92**		
	Valoare directa	**lei**			**87,37**
	Recapitulatie	**lei**			**3,97**
	TOTAL	**lei**			**91,34**
	TOTAL	**euro**			**18,87**

Executant,
S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

ROMANIA · M.D.R.T. · I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022960; 00028332
AUT. NR. 00024[illegible]
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 7.3

Beneficiar,
Comuna Terebesti

OBIECTIV: Refacere Gard stradal Scoala Generala Piscari , Comuna Terebesti
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: GENERAL PROEX SRL
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00
2	Realizarea utilităţilor necesare obiectivului	0,00	0,00
3.5	Proiectare	0,00	0,00
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0,00	0,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0,00	0,00
4	Investiţia de bază	143.814,95	143.814,95
4.1	Constructii si instalatii	143.814,95	143.814,95
4.1.1	[0015.1] Demolare	16.507,55	16.507,55
4.1.2	[0015.2] Refacere	127.307,40	127.307,40
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00
5.1	Organizare de santier	0,00	0,00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0,00	0,00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		143.814,95	143.814,95
TVA 19 %		27.324,83	27.324,83
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		171.139,78	171.139,78

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Refacere Gard stradal Scoala Generala Piscari , Comuna Terebesti

1	2	3	4

BENEFICIAR
COMUNA TEREBESTI

ROMÂNIA - M.D.R.I. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CĂLIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00022960, 00028302
AUT. NR. 0002[illegible]
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 7.2

EXECUTANT
SC PARC CONSTRUCT SRL

SOCIETATEA J30/1149/2006 PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO19210712

152

OBIECTIV: Refacere Gard stradal Scoala Generala Piscari , Comuna Terebesti
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: GENERAL PROEX SRL
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

F2cp - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA) lei
1	2	3
	I. Lucrari de constructii si instalatii	
4.1	Constructii si instalatii	143.814,95
4.1.1	[0015.1] Demolare	16.507,55
4.1.1.1	[0015.1.1] Demolare gard existent	16.507,55
4.1.2	[0015.2] Refacere	127.307,40
4.1.2.1	[0015.2.1] Sapatura	7.743,89
4.1.2.2	[0015.2.2] Structura din beton	41.667,28
4.1.2.3	[0015.2.3] Finisaje elevatie	27.660,11
4.1.2.4	[0015.2.4] Confectiile metalice	50.236,12
	TOTAL I	**143.814,95**
	II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00
	TOTAL II	**0,00**
	III. Procurare	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00
4.5	Dotari	0,00
4.6	Active necorporale	0,00
	TOTAL III	**0,00**
	IV. Probe tehnologice si teste	
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00
	TOTAL IV	**0,00**
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		**143.814,95**
TVA 19%:		**27.324,83**
TOTAL VALOARE:		**171.139,78**

BENEFICIAR
COMUNA TEREBESTI

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022960; 00028332
AUT. NR. 000219...
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 7.2

EXECUTANT
SC PARC CONSTRUCT SRL

PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO16210712

OBIECTIV: Refacere Gard stradal Scoala Generala Piscari , Comuna Terebesti
OBIECTUL: Demolare
STADIUL FIZIC: Demolare gard existent
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: GENERAL PROEX SRL
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RpVC44C#	Demontarea confectiilor metalice ..panouri din otel sau lemn , gard imprejmuire metalic	mp	**120,00**	**29,39**	**3.526,56**
				material:	1,37	164,52
				manopera:	19,78	2.374,15
				utilaj:	8,23	987,89
				transport:	0,00	0,00
3	RLE2RC61A	Demolarea elementelor din beton simplu sau din beton armat...fundatie si elevatie din beton simplu avand dozajul pana la 150 kg ciment la mc de beton utilizand pentru demolare mijloace manuale	mc	**36,00**	**270,16**	**9.725,84**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	61,07	2.198,67
				utilaj:	209,09	7.527,17
				transport:	0,00	0,00
4	TRA01A35P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=35 km	tona	**79,20**	**41,10**	**3.255,15**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,03
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	41,10	3.255,12

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		164,52	4.572,86	8.515,06	3.255,12	**16.507,55**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**16.507,55**
TVA:	19,00%					**3.136,43**
TOTAL GENERAL:						**19.643,99**

BENEFICIAR
COMUNA TEREBESTI

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022960; 00028362
AUT. NR. 00026[illegible]
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6.3.3

EXECUTANT
SC PARC CONSTRUCT SRL

PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO19210712

154

OBIECTIV: Refacere Gard stradal Scoala Generala Piscari , Comuna Terebesti
OBIECTUL: Refacere
STADIUL FIZIC: Sapatura
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: GENERAL PROEX SRL
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TsA03XE	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate peste 1m latime executate cu taluz inclinat fara sprijiniri,pana la 6, adancime...teren mijlociu mecanica 2,01-6m	mc	**31,50**	**106,60**	**3.358,00**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	102,79	3.238,01
				utilaj:	3,81	120,00
				transport:	0,00	0,00
2	RCSU09A%	Trasport cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri, 100m distanta, 100-120kg incarcatura	tona	**56,70**	**47,59**	**2.698,47**
				material:	4,15	235,42
				manopera:	43,44	2.463,05
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3	TRA01A25P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km	tona	**56,70**	**29,76**	**1.687,42**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,02
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	29,76	1.687,39

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		235,42	5.701,09	120,00	1.687,39	**7.743,89**
TOTAL GENERAL (fara TVA):						**7.743,89**
TVA:	19,00%					**1.471,34**
TOTAL GENERAL:						**9.215,23**

BENEFICIAR
COMUNA TEREBESTI

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022960; 00028302
AUT. NR. 00026[illegible]
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 2.2

EXECUTANT
SC PARC CONSTRUCT SRL

PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO19210712

OBIECTIV: Refacere Gard stradal Scoala Generala Piscari , Comuna Terebesti
OBIECTUL: Refacere
STADIUL FIZIC: Structura din beton
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: GENERAL PROEX SRL
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**CA02D1**	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime peste 30 cm;	**mc**	**31,50**	**135,90**	**4.280,84**
				material:	0,21	6,68
				manopera:	129,89	4.091,54
				utilaj:	5,80	182,62
				transport:	0,00	0,00
1.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	31,75	359,55	11.416,43
2	**CC01XC-01**	Confectionarea si montarea armaturilor din ob 37 in fund.continue si radier diam. armat.< 8mm - pentru utilizarea otelului beton pc 52	**kg**	**197,50**	**3,56**	**703,12**
				material:	0,08	15,07
				manopera:	3,48	688,05
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.L	2806616	Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	49,38	0,16	7,90
2.L	2000470	Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm	kg	203,43	4,54	923,55
3	**CZ0301B1**	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 10-16 mm ;	**kg**	**390,72**	**1,21**	**470,99**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,95	369,71
				utilaj:	0,26	101,28
				transport:	0,00	0,00
3.L	2000195	Otel beton stas 438 D = 12mm	kg	394,63	4,54	1.791,61
4	**TE06C1**	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	**mp**	**120,00**	**6,13**	**735,85**
				material:	0,12	14,00
				manopera:	6,02	721,85
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
4.L	2004268	Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	9,60	339,12	3.255,55
5	**CB02A**	Cofraje din panouri refolosibile cu astereala din scândura, scurte si subscurte...pentru turnarea betonului în fundatii continue, cuzineti, fundatii-pahar, fundatii utilaje, inclusiv sprijinirile.	**mp**	**120,00**	**51,61**	**6.193,44**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	51,61	6.193,44
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
6	**CA02C1**	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante în fundatii continue, radiere si pereti cu grosime pâna la 30 cm inclusiv;	**mc**	**12,00**	**163,43**	**1.961,11**
				material:	0,21	2,54
				manopera:	157,42	1.889,00
				utilaj:	5,80	69,57
				transport:	0,00	0,00
6.L	2100971	Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	12,10	368,00	4.451,33

OBIECTIV: Refacere Gard stradal Scoala Generala Piscari , Comuna Terebesti
OBIECTUL: Refacere
STADIUL FIZIC: Finisaje elevatie
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: GENERAL PROEX SRL
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**CFB23+**	Masa de spaclu ptr.tencuieli de var-ciment, PutzSpachtel, tinci de nivelare, gros.3mm, permeabil la vapori, absorbtie redusa de apa, pe suport tencuieli rugoase-denivelate, aplicat pe suport tencuiala de var-ciment sau termoizolanta, rugoasa, denivelata	**mp**	**120,00**	**4,30**	**516,12**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	4,30	516,12
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.L	20029940	Masa de spaclu ptr.tencuieli de var-ciment, tinci de nivelare-ptr.tencuieli rugoase_denivelate , Baumit PutzSpachtel, permeabil la vapori	kg	600,00	1,16	696,00
1.L	20012538	Plasa fibra de sticla pt.armare, economica-Baumit DuoTex, rezistenta la mediu alcalin, retea 4x4mm, gr.specif.145g/m², rola 50mp	mp	120,00	35,65	4.278,00
2	**RpCJB76+**	Tencuiala decorativa-acrilica pentru soclu, cu mozaic de piatra-colorata, Baumit MosaikTop, rezist.la intemperii/ solicitari mecanice, impermeabila	**mp**	**120,00**	**16,64**	**1.997,38**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	16,64	1.997,38
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.L	20031025	Tencuiala decorativa-acrilica pt. soclu, Baumit MosaikTop, rez.la solicitari mecanice	kg	660,00	13,48	8.896,80
3	**CE01D%**	Capacele de interval de gard Roma Clasic sunt produse speciale din piatra compozita, colorate si impermeabilizate in masa	**m**	**100,00**	**11,65**	**1.164,80**
				material:	9,28	928,25
				manopera:	2,37	236,56
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.L	2300094	Capac interval gard	buc	250,00	38,66	9.665,00
3.L	20029149	Adeziv Baumacol FLEXMARMOR clasa C2TE-S1, lipire in pat subtire, la interior si exterior, pentru dimensiuni placaje normale si mari (=50x50cm)	kg	200,00	2,23	446,00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		24.910,05	2.750,06	0,00	0,00	**27.660,11**

TOTAL GENERAL (fara TVA):						**27.660,11**
TVA:	19,00%					**5.255,42**
TOTAL GENERAL:						**32.915,53**

STADIUL FIZIC: Structura din beton

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	TRA05A35	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton,etc) pe dist de 35	tona	108,75	50,35	5.475,56
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,00	0,00
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	50,35	5.475,56

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		21.884,66	13.953,59	353,47	5.475,56	41.667,28

TOTAL GENERAL (fara TVA):						41.667,28
TVA:	19,00%					7.916,78
TOTAL GENERAL:						49.584,06

ROMÂNIA · M.D.R.T. · I.S.C.
CRISTE FLORIN-CĂLIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 0002[illegible]; 00028332
AUT. NR. 0002[illegible]
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6.3.2

BENEFICIAR
COMUNA TEREBESTI

EXECUTANT
SC PARC CONSTRUCT SRL

PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO19210712 Nădlac-Arad-Oțs • Ind. Sfânt Mare

STADIUL FIZIC: Finisaje elevatie

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CĂLIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 000[illegible]; 000028302
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3; 3.6; 7.2

BENEFICIAR
COMUNA TEREBESTI

EXECUTANT
SC PARC CONSTRUCT SRL

PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO19[illegible]

OBIECTIV: Refacere Gard stradal Scoala Generala Piscari , Comuna Terebesti
OBIECTUL: Refacere
STADIUL FIZIC: Confectiile metalice
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: GENERAL PROEX SRL
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	**CL12XC**	Confectii metalice diverse:piese inglobate total sau partial in beton	**kg**	**473,58**	**9,90**	**4.686,07**
				material:	0,43	204,97
				manopera:	9,46	4.481,11
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
1.L	6309886	Confectie metalice inglobate in beton: stalpi metalici D=100mm	kg	473,58	10,82	5.124,14
2	**CL12XA**	Confectii metalice diverse parapeti si panouri despartitoare pt. garduri, balcoane,balustrazi,grile,chepenguri	**kg**	**3.553,60**	**6,71**	**23.855,67**
				material:	0,26	929,62
				manopera:	6,45	22.926,05
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
2.L	6306391	Panou metalic de gard compus din teava 50x50x3mm si teava dpretunghiulara 100x20x2mm	kg	3.553,60	4,36	15.493,70
3	**CJ22A01^**	Capac rotund din otel de tip Trutzi, cu diametrul de 98 mm, folosit pentru porti, garduri din fier	**buc**	**51,00**	**0,43**	**21,94**
				material:	0,00	0,00
				manopera:	0,43	21,94
				utilaj:	0,00	0,00
				transport:	0,00	0,00
3.L	20040598	Capac rotund din otel, cu diametrul de 98 mm, folosit la stalpi pentru porti, garduri din fier	buc	51,00	20,68	1.054,61

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		22.807,03	27.429,09	0,00	0,00	**50.236,12**

TOTAL GENERAL (fara TVA):						**50.236,12**
TVA:	19,00%					**9.544,86**
TOTAL GENERAL:						**59.780,98**

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022960; 00028302
AUT. NR. 00024925
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 3.2

BENEFICIAR
COMUNA TEREBESTI

EXECUTANT
SC PARC CONSTRUCT SRL

PARC CONSTRUCT S.R.L. CIF RO19210712

OBIECTIV: Refacere Gard stradal Scoala Generala Piscari , Comuna Terebesti
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: GENERAL PROEX SRL
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greu-tatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	20029149 Adeziv Baumacol FLEXMARMOR clasa C2TE-S1, lipire in pat subtire, la interior si exterior, pentru dimensiuni placaje normale si mari (=50x50cm)	kg	200,00	2,23	446,00	DataConstruct	
2	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	4,35	2,12	9,22	DataConstruct	
3	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	31,75	359,55	11.416,43	DataConstruct	
4	2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622	mc	12,10	368,00	4.451,33	DataConstruct	
5	2300094 Capac interval gard	buc	250,00	38,66	9.665,00	DataConstruct	
6	20040598 Capac rotund din otel, cu diametrul de 98 mm, folosit la stalpi pentru porti, garduri din fier	buc	51,00	20,68	1.054,61	DataConstruct	
7	7308164 Carbura calciu tehnica (carbid) stas 102-63	kg	24,00	6,70	160,80	DataConstruct	
8	6309886 Confectie metalice inglobate in beton: stalpi metalici D=100mm	kg	473,58	10,82	5.124,14	DataConstruct	
9	2806616 Distantier pentru pozit.armat.in B.A. din mortar ciment	buc	49,38	0,16	7,90	DataConstruct	
10	20010470 Dulapi rasinoase clasa B de 38 mm lungime 3,5 m	mc	0,17	1.383,64	235,36	DataConstruct	
11	20029940 Masa de spaclu ptr.tencuieli de var-ciment, tinci de nivelare-ptr.tencuieli rugoase_denivelate , Baumit PutzSpachtel, permeabil la vapori	kg	600,00	1,16	696,00	DataConstruct	
12	8000277 Material marunt	%			314,32	DataConstruct	
13	7360837 Material marunt (electrozi, energie el.,vopsea minium)	%			929,62	DataConstruct	
14	2000195 Otel beton stas 438 D = 12mm	kg	394,63	4,54	1.791,61	DataConstruct	
15	2000470 Otel beton profil periodic PC 52 s 438 D = 8mm	kg	203,43	4,54	923,55	DataConstruct	
16	7106229 Oxigen tehnic gazos	mc	12,00	0,31	3,72	DataConstruct	
17	6306391 Panou metalic de gard compus din teava 50x50x3mm si teava dpretunghiulara 100x20x2mm	kg	3.553,60	4,36	15.493,70	DataConstruct	

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
18	20012538 Plasa fibra de sticla pt.armare, economica-Baumit DuoTex, rezistenta la mediu alcalin, retea 4x4mm, gr.specif.145g/m², rola 50mp	mp	120,00	35,65	4.278,00	DataConstruct	
19	2004268 Plase sudata pentru B.A. din OL 37 tip 118G-296 S 438/3-80	buc	9,60	339,12	3.255,55	DataConstruct	
20	3803142 Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, OL 32 s 889	kg	1,98	7,63	15,07	DataConstruct	
21	20015079 Silicon special	l	5,00	163,79	818,95	DataConstruct	
22	3803166 Sirma moale obisnuita D = 1,5 OL 32 s 889	kg	1,80	7,78	14,00	DataConstruct	
23	20031025 Tencuiala decorativa-acrilica pt. soclu, Baumit MosaikTop, rez.la solicitari mecanice	kg	660,00	13,48	8.896,80	DataConstruct	
	TOTAL		**lei**		**70.001,68**		
	TOTAL		**euro**		**15.753,72**		

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022960, 00028302
AUT. NR. 00028302
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 7.2

BENEFICIAR
COMUNA TEREBESTI

EXECUTANT
SC PARC CONSTRUCT SRL

PARC CONSTRUCT SRL CIF RO19218712

OBIECTIV: Refacere Gard stradal Scoala Generala Piscari , Comuna Terebesti
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: GENERAL PROEX SRL
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei		Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1		2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist		48,02	43,01	2.065,13	
2	10721 Dulgher constructii		11,33	43,01	487,30	
3	10732 Dulgher constructii 32		19,28	43,01	829,15	
4	11141 Fierar beton		51,90	43,01	2.232,23	
5	11941 Instalator ventilatorist		28,80	43,01	1.238,69	
6	100 Muncitor calificat		99,58	43,01	4.282,91	
7	19900 Muncitor deserv.ctii montj.		0,50	43,01	21,51	
8	19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22		37,99	43,01	1.633,91	
9	49931 Muncitor deservire		26,64	43,01	1.145,73	
10	29931 Muncitor deservire constructii masini		0,00	43,01	0,06	
11	19921 Muncitor deservire constructii-montaj		82,67	43,01	3.555,42	
12	49 Muncitor necalificat		282,48	43,01	12.149,49	
13	46 Tinichigiu		355,36	43,01	15.284,03	
14	13111 Tinichigiu sant.		26,40	43,01	1.135,46	
15	13431 Zidar		144,00	43,01	6.193,44	
16	20000117 Zidar tencuitor		12,00	43,01	516,12	
17	13300 Zugrav vopsitor		38,04	43,01	1.636,10	
	Total ore manopera:		**1.264,98**			
	TOTAL	**lei**			**54.406,68**	
	TOTAL	**euro**			**12.244,11**	

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CĂLIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00022060; 00028382
AUT. NR. 000249...
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 3.2

BENEFICIAR
COMUNA TEREBESTI

EXECUTANT
SC PARC CONSTRUCT SRL

163

OBIECTIV: **Refacere Gard stradal Scoala Generala Piscari , Comuna Terebesti**
Beneficiar: **Comuna Terebesti**
Proiectant: **GENERAL PROEX SRL**
Executant: **S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.**

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii		Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1		2	3	4 = 2 x 3
1	7602 Aparat de tractiune (tirfor) 1,5 tf		24,00	1,29	30,96
2	3005 Convertizor de sudura (inclusiv consumul de energie electrica)15-28kw		4,80	55,01	264,05
3	20000075 Dispozitiv cu troliu		6,62	18,14	120,00
4	3518 Excavator pe senile cu ardere interna echipat cu Macara ub162 zemag 30tf		17,28	435,60	7.527,17
5	6702 Macara de fereastra 0,15tf		12,00	57,74	692,88
6	4201 Masina automata de taiat si indret.ot.bet.act.el. d=3-20mm 5-10		0,51	24,72	12,56
7	4205 Masina de fasonat otel-beton d=pina la 40mm 2,2kw		3,24	14,33	46,47
8	4203 Stanta electrica de taiat otel-beton, diam pina la 40 mm		0,78	16,80	13,13
9	6609 Troliu electric 3,1-5tf		0,23	124,23	29,12
10	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw		32,63	7,73	252,19
	Total ore utilaje:		**102,09**		
	TOTAL	**lei**			**8.988,52**
	TOTAL	**euro**			**2.022,85**

ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CĂLIN
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00022960; 00026352
AUT. NR. 00024925
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 3.3

BENEFICIAR
COMUNA TEREBESTI

EXECUTANT
SC PARC CONSTRUCT SRL

164

OBIECTIV: Refacere Gard stradal Scoala Generala Piscari , Comuna Terebesti
Beneficiar: Comuna Terebesti
Proiectant: GENERAL PROEX SRL
Executant: S.C. PARC CONSTRUCT S.R.L.

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone tran-sportate	Km par-cursi	Ore de functio-nare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/tona/km-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
Transport rutier						
1	TRA05A35 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton,etc) pe dist de 35	108,75	35,00	0,70	1,44	5.475,56
2	TRA01A25P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=25 km	56,70	25,00	0,50	1,19	1.687,39
3	TRA01A35P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=35 km	79,20	35,00	0,70	1,17	3.255,12
	TOTAL		**lei**			**10.418,07**
	TOTAL		**euro**			**2.344,56**

ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
CRISTE FLORIN-CALIN
DIRIGINTE DE SANTIER
AUT. NR. 00022060; 00028302
AUT. NR. 00024982
DOMENII / SUBDOMENII
2.2; 3.3; 6; 7.2

BENEFICIAR
COMUNA TEREBESTI

EXECUTANT
SC PARC CONSTRUCT SRL