**Anexa nr. 2 (*care modifică și înlocuiește Anexa nr. 2.2 la Normele metodologice*)**

## I. DATE GENERALE

**1. Denumirea obiectivului de investiții**

Infiintare sistem de distributie gaze naturale si bransamente in comuna Terebesti, jud.Satu Mare

**2. Categoria de investiții conform art. 4 alin. (1) din O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny"**

Lit. e) - "Sisteme de distribuție a gazelor naturale, branșamente și racorduri la sistemul de transport al gazelor naturale"

**3. Stadiu implementare**

Obiectiv de investiții nou

**4. Tipul obiectivului de investiții**

Înființare

**5. Tipul construcției**

Rețea nouă

**6. Beneficiar**

U.A.T. TEREBESTI, Jud. SATU MARE

**7. Amplasament***

localitate/extravilan/DC/DJ, U.A.T. TEREBESTI, județ SATU MARE

**8. Durata de implementare a obiectivului de investiții**

30 luni

## II. CARACTERISTICI TEHNICE ȘI ECONOMICE

**1. Sistem inteligent:**

Da

**2. Elementele sistemului inteligent:**

- utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul măsurării presiunii și debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor de distribuție a gazelor naturale, odorizării, protecției catodice, filtrării și, după caz, uscării, încălzirii gazelor naturale, reacțiilor anticipative, trasabilității sistemului de distribuție a gazelor naturale, dar și de colectare și procesare automată și de transmisie a datelor de la distanta, în vederea funcționării în condiții de eficientă și siguranță a sistemului de distribuție a gazelor naturale;

- ***Contoare cu teletransmisie pentru monitorizarea consumului de gaze naturale***

**3. Număr gospodării conectate**

500

**4. Consum anual estimat de gaze naturale**

| Tip consumator | Număr branşamente proiectate | Consum anual (mii mc) |
|---|---|---|
| Consumatori casnici | 480 | 1064,880 |
| Consumatori non-casnici | 20 | 42,000 |
| Total | 500 | 1.106,88 |

**5. Tip racord:**

SNT

**6. Principalele componente ale sistemului:**

| Denumire componentă | U.M. | Cantitate | Valoare* (lei inclusiv TVA) |
|---|---|---|---|
| Staţie de reglare-măsurare-predare/Staţie de reglare-măsurare la consumator | buc. | 1 | 3.747.180,30 |
| Conductă racord | m | 40 | 274.926,52 |
| Reţea distribuţie gaze naturale | m | 27.175 | 8.644.084,34 |
| Branşamente proiectate clienţi casnici | buc. | 480 | 1.960.520,48 |
| Branşamente proiectate clienţi non-casnici | buc. | 20 | 81.688,35 |
| Posturi de reglare-măsurare | buc. | 500 | 357.000,00 |
| Staţii de reglare-măsurare | buc. | 0 | 0,00 |

*se va indica valoarea aferentă cap. 4 din devizul general

**7. Valoarea necesară realizării obiectivului de investiţii**

| Valori necesare realizării obiectivului de investiţii | Fără TVA (lei) | TVA (lei) | Cu TVA (lei) |
|---|---|---|---|
| Totală | 14.206.402,00 | 2.673.372,58 | 16.879.774,58 |
| Construcţii-montaj | 9.820.000,00 | 1.865.800,00 | 11.685.800,00 |
| Solicitată de la bugetul de stat | 4.639.095,63 | 860.904,37 | 5.500.000,00 |
| Finanţată de la bugetul local | 9.562.835,78 | 1.816.938,80 | 11.379.774,58 |
| Finanţată de concesionar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**8. Încadrarea în standardul de cost**

– Număr de gospodării: 500
– Curs euro utilizat (lei/euro, data): 5,1165 din data 12.05.2025

| Valori fără TVA | Lei | Euro |
|---|---|---|
| Valoarea totală | 14.206.402,00 | 2.776.585,95 |
| Valoarea unitară | 20.827,25 | 4.070,60 |
| Valoarea standard de cost | 31.843,20 | 6.223,63 |

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

**9. Valoarea totală a investiției**

- Valoare fără TVA

14.206.402,00 lei, din care construcții-montaj 9.820.000,00 lei

- Valoare cu TVA

16.879.774,58 lei cu TVA, din care construcții-montaj 11.685.800,00 lei

**10. Numărul de gospodării conectate : 500**

**11. Numărul de branșamente : 500**

**Durata estimată de realizare a investiției (luni) : 30**

**BENEFICIAR:**

**COMUNA TEREBESTI**

**Avorniciti Mariana-Nicoleta, primar**

Președinte de ședință,
Ocola Lup

[redacted]

Contrasemnează
Secretar general,
Aksinia Pop

[redacted]

ROMÂNIA * JUDEȚUL SUCEAVA - COMUNA TEREBEȘTI - CONSILIUL LOCAL *